

## Visualización de catálogo de conceptos

Obra: CALLE JUNCO DE LA VEGA NORTE - TRAMO 2 DE ABRIL A GARZA SADA  
Lugar: NUEVO LEON  
Ciudad: MONTERREY

Partida	Concepto
A	PRELIMINARES
B	DEMOLICIONES
C	DESMANTELAMIENTOS
D	ACARREOS
E	ALBAÑILERÍA
F	EQUIPAMIENTO URBANO
G	INSTALACIÓN ELÉCTRICA
H	INFRAESTRUCTURA
I	SEÑALIZACIÓN
J	VEGETACIÓN
K	SEÑALAMIENTO Y PROTECCIÓN DE OBRA
L	SISTEMA DE RIEGO
M	OBRA INDUCIDA

(Detalle ilustrativo de parte del catálogo de conceptos)

Código	Concepto	Unidad
E	ALBAÑILERÍA	
Alb-01	Excavación por medios manuales y/o mecánicos en todo tipo de material hasta la profundidad de 30 cms indicada en proyecto, incluye: afine y perfilado, acamellonado, traspaleo de material para su carga, equipo, herramienta y mano de obra (Volumen medido en caja). Para dar niveles de proyecto en banquetas.	m3
Alb-02	Conformación de la terracería de 20 cm de espesor con material de banco, compactada al 95% prueba proctor, en capas no mayores de 10 cm. Incluye: extracción de boleo, escarificado, agua, acamellonado de material, homogenización, extendido, equipo, herramienta y mano de obra.	m2
Alb-03	Construcción de Firme de nivelación con relleno fluido $f_c=15$ kg/cm <sup>2</sup> de 10 cm de espesor. Incluye: materiales, acarreo, almacenajes, humedecido del área, preparación de la superficie, mano de obra, recortes, desperdicios, remates, equipo y herramienta necesario para su colocación, la señalización preventiva, informativa, y restrictiva del área de trabajo.	m2